

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1.	Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія.	Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола 46001, м. Тернопіль, вул. Б.Хмельницького, 15 код ЄДРПОУ 14039833 категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
2.	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності).	Капітальний ремонт облаштування смуги перешкод у ГФК ім. В. Чорновола для навчального курсу "Захист України" за адресою вул. Богдана Лепкого, 4 у м. Тернополі (ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи)
3.	Ідентифікатор закупівлі:	UA-2025-07-31-001659-a
4.	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.	Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку №5 до тендерної документації на закупівлю. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства.

4.1.	Обґрунтування розміру бюджетного призначення.	Розмір бюджетного призначення передбачений по кошторису на 2025 рік за КЕКВ 3210. А також, здійснення закупівель в період правового режиму воєнного стану на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 <i>«Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»</i> (зі змінами та доповненнями), з метою задоволення вкрай важливих потреб Замовника, необхідних під час воєнного стану.
4.2.	Очікувана вартість предмета закупівлі.	1 821 397,60,00 грн., з ПДВ (*для платників ПДВ)
4.3.	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із врахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року № 275, а саме аналіз загальнодоступної інформації

		щодо цін на аналогічні роботи, яка міститься у відкритих джерелах, у тому числі на сайтах виконавців відповідних робіт, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro", на підставі закупівельних цін попередніх закупівель в електронній системі закупівель «Prozorro» тощо. А також зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва.
5.	Процедура закупівлі.	Відкриті торги з особливостями, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 року <i>«Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»</i> (зі змінами та доповненнями).

Додаток № 5
до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ **ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ** **ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Капітальний ремонт облаштування смуги перешкод у ГФК ім. В.Чорновола для навчального курсу "Захист України" за адресою вул.Богдана Лепкого, 4 у м.Тернополі (ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи)

Строк виконання робіт – до 31.07.2026 року.

Місце виконання робіт: 46024, Україна, Тернопіль, вул. Б.Лепкого, 4

Кількість: 1 робота

Підготовчі роботи

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев м'яких листяних порід висотою понад 3 м, діаметр стовбура понад 40 см до 50 см	м3	0,98	
2	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 30 см до 50 см	шт	2	
3	Розбирання бутобетонних фундаментів	м3	2	
4	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	5,4	
5	Навантаження сміття вручну	т	2	

6	Перевезення сміття до 10 км	т	7,4	
---	-----------------------------	---	-----	--

Будівельні роботи

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 150 мм	м2	1378	
2	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	330,7	
3	Перевезення ґрунту до 10 км рів (1 шт.)	т	330,7	
4	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	31,3	
5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	16,5	
6	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	0,94	
7	Перевезення ґрунту до 10 км	т	50,1	
8	Улаштування бетонної підготовки	м3	1	
9	Чисте мурування стін із блоків правильної форми при висоті поверху до 4 м	м3	9	
10	Армування шлакоблоків	т	0,144	
11	Улаштування підстильного шару щебенево-пісчаного	м3	4,4	
12	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	35	
13	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 лабіринт (2 шт)	м3	16,5	
14	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах	м3	24,3	

	екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2			
15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	1	
16	Перевезення ґрунту до 10 км	т	36,5	
17	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	20	
18	Улаштування бетонної підготовки	м3	3	
19	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	4,4	
20	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,1104	
21	Виготовлення елементів лабіринту	т	0,33	
22	Монтаж елементів лабіринту	т	0,33	
23	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	28,6	
24	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	28,6	
25	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 паркан (2 шт.)	м3	2,5	
26	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною до 1 м підвищеної вологості, що сильно налипає на інструменти, вручну, група ґрунтів 2	ям	6	
27	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	м3	0,72	
28	Монтаж опорних конструкцій паркану до 0,1 т	т	0,3816	
29	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	м2	23	
30	Кріплення накладок до бруса	м	6,3	
31	Установлення дерев'яної драбинки стін	м	6,4	
32	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,72	
33	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	6,72	
34	Ґрунтування оліфою штахетних огорож	м2	27,72	
35	Фарбування олійними сумішами штахетних огорож за два рази	м2	27,72	
36	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,	м3	0,56	

	група ґрунту 2			
	зруйнований міст (2 шт.)			
37	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною до 1 м підвищеної вологості, що сильно налипає на інструменти, вручну, група ґрунтів 2	ям	16	
38	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	м3	1,44	
39	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин стійок	т	0,7852	
40	Монтаж стійок металевих до 0,1 т	т	0,7852	
41	Улаштування брусів	м3	0,768	
42	Установлення кріплень брусів болтами	шт	64	
43	Виготовлення драбин	т	0,02852	
44	Монтаж драбин	т	0,02852	
45	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	28,43	
46	Ґрунтування олифою брусів	м2	5,12	
47	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	33,55	
48	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	1,7	
	зруйновані сходи (2 шт.)			
49	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною до 1 м підвищеної вологості, що сильно налипає на інструменти, вручну, група ґрунтів 2	ям	16	
50	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	м3	1,44	
51	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин стійок	т	0,7812	
52	Монтаж стійок металевих до 0,1 т	т	0,7812	
53	Улаштування брусів	м3	0,36	
54	Установлення кріплень брусів болтами	шт	60	
55	Виготовлення драбин	т	0,0279	
56	Монтаж драбин	т	0,0279	
57	Ґрунтування олифою брусів	м2	9,96	
58	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,04	

59	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	15	
60	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2 стінка з двома пройомами (2 шт.)	м3	0,82	
61	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	2,6	
62	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [добробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	0,25	
63	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,2	
64	Улаштування збірних стрічкових фундаментів з блоків і плит масою понад 0,5 т до 1,5 т	шт	4	
65	Мурування окремих ділянок зовнішніх стін середньої складності із цегли	м3	1,6	
66	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	12	
67	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів	м	5,1	
68	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2 колодязь та хід сполучення (поз.9,10)	м3	0,6	
69	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	53,1	
70	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	11	
71	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [добробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	4,5	
72	Перевезення ґрунту до 10 км	т	85	
73	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	10	
74	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,2	

75	Чисте мурування стін із блоків правильної форми при висоті поверху до 4 м	м3	26,3	
76	Армування шлакоблоків	т	0,403	
77	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0648	
78	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	1,8	
79	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	98	
80	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	1	
81	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях смуга перешкод	м	460	
82	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску смуга бігових доріжок	м3	150	
83	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	18,9	
84	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів покриття з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	56,7	